# ホーローシステムキッチン 御見積書



御名前　北陸-能登SR SK14　様

業者　様

商品名　Edel エーデル

商品
御見積金額　¥480,600　（ 税込 ¥528,660 ）

（　）内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

**《参考》別途 商品組付費　¥138,000　（税込 ¥151,800）**

※　商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※　商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※　商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日　2024年9月8日
ﾌﾟﾗﾝ番号　1612G-2409-0033T
現場番号　C2718047

タカラスタンダード株式会社
◆能登ショールーム
石川県七尾市飯川町い66

TEL 0767-57-0062 / FAX 0767-57-0063
◆北陸支店 販売課
TEL 076-269-4400 / FAX 076-269-4499

| 担当営業 | 担当ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ | ﾌﾟﾗﾝ作成者 |
|---|---|---|
| 能登SR | 土川 | 土川 |

## ◆ 御見積仕様

《キッチン》

| | |
|---|---|
| 奥行 | 奥行65cm |
| キッチン本体サイズ | I型255cm |
| 天板高さ | 82cm |
| 扉カラー | ダークブルー |
| キッチンパネル | HDﾀｲﾌﾟ:ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝﾎﾜｲﾄ |
| ワークトップ材質 | ステンレス |
| カラー | オーバルエンボス加工 |
| 水栓 | シングルレバー水栓 |
| 食器洗い乾燥機 | なし |
| 加熱機器 | 60cmﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟｶﾞｽｺﾝﾛ |
| レンジ機器 | なし |
| ガス種 | LPG |
| 周波数 | 60Hz |

## ◆ 備考

## ◆ 御確認事項

◇2020.9　展示　◇2022.4　価格改定　◇2022.8　組付費価格改定
◇2022.10　ｶﾞｽｺﾝﾛ価格改定　◇2023.4　価格改定　◇2023.8　組付費価格改定
◇2023.11　水栓,ｶﾞｽｺﾝﾛ価格改定　◇2024.8　ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ

No.*

御名前 北陸-能登SR SK14 様

| 現場番号 | C2718047 | プラン番号 | 1612G-2409-0033T | 作成日 | 2024/9/8 |
|---|---|---|---|---|---|

## 御見積明細 キッチン

| NO | 商品名 | 仕様 | 品番 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ステンレスワークトップ | Yシンク | TIIA255 TALD | 1 | 50,000 | 50,000 |
| | 排水トラップセット | | SﾄﾗｯﾌﾟHSK2-J | 1 | 2,200 | 2,200 |
| 2 | シンクキャビネット | スライド | F-RNSM105 -2XESN C | 1 | 80,800 | 80,800 |
| 3 | 調理台キャビネット | スライド（2段引出し） | F-TDSZ075 -2XESN C | 1 | 49,500 | 49,500 |
| 4 | コンロ用キャビネット | スライド | F-KTSZ075 R2XESN C | 1 | 47,000 | 47,000 |
| 5 | 水栓 | シングルレバー水栓 | KXS871JT | 1 | 16,500 | 16,500 |
| 6 | ガス加熱機器(ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟ) | 片面焼き、シルバー | TN36V-60 P | 1 | 49,500 | 49,500 |
| | 【ベースキャビネット小計】 | | | 7 | | 295,500 |
| 7 | ウォールキャビネット | レンジフード横タイプ | W-M A165FR (ESN C-D | 1 | 48,500 | 48,500 |
| 8 | レンジフード | シロッコファン（シルバー色） | VUS-905AD (V) | 1 | 36,000 | 36,000 |
| | 前幕板 | 高さ70cmタイプ、ｼﾙﾊﾞｰ色 | ﾏｴﾏｸｲﾀ90SA350CV | 1 | 3,500 | 3,500 |
| 9 | レンジフード別売部品 | 横化粧板、シルバー | ﾖｺｹｼｮｳｲﾀSA700(V) | 1 | 4,500 | 4,500 |
| 10 | シロッコファン用排気金具 | 上方排気接続用 | ﾏﾙﾀﾞｸﾄｶﾅｸﾞ(U) | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 11 | エンドカバー | 扉・スライド用 | EC-ME -82(WK) | 2 | 6,500 | 13,000 |
| 12 | どこでもラック（ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ） | 小物置きM、ホワイト | MGSK ｺﾓﾉｵｷ (W | 1 | 1,700 | 1,700 |
| 13 | どこでもラック（ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ） | マルチホルダー、ホワイト | MGSK ﾏﾙﾁﾎﾙﾀﾞ (W | 1 | 1,700 | 1,700 |
| 14 | どこでもラック | レードル掛け | MGSK ﾚｰﾄﾞﾙｶｹ (W | 1 | 1,700 | 1,700 |
| 15 | どこでもラック | 鍋ふたホルダー | MGSK ﾅﾍﾞﾌﾀﾎﾙﾀﾞ (W | 1 | 3,900 | 3,900 |
| 16 | かくせるラック | ボウル・ボトル・ラップ立て | MGTS-300 | 1 | 3,500 | 3,500 |
| 17 | かくせるラック | なべふた・まな板立て | MGTS-475 | 1 | 3,900 | 3,900 |
| 18 | 間仕切り名人 | Tタイプ、間口45・60cm用 | MGﾏｼﾞｷﾘP TL 1 | 2 | 3,900 | 7,800 |
| 19 | 間仕切り名人 | Tタイプ、かくせるラック併設用 | MGﾏｼﾞｷﾘP TC 1 | 1 | 3,900 | 3,900 |
| 20 | 水切りネット | Y・S・Fシンク用 | ﾐｽﾞｷﾘﾈｯﾄ N (S) | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 21 | 施工部材 | | ｼﾘｺﾝ(ｸﾘｱ2) | 2 | 1,000 | 2,000 |
| | キッチン合計 | | | 26 | | ¥437,100 |

## 御見積明細 キッチンパネル

| NO | 商品名 | 仕様 | 品番 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホーローキッチンパネルHDタイプ | フロントパネル135、トラバーチンホワイト | PZFN-135 (QTW) | 2 | 17,500 | 35,000 |
| 2 | KP用エッジセット | 樹脂製、グレー | KPｴｯｼﾞｾｯﾄJ (PG)-2 | 1 | 2,800 | 2,800 |

御名前 北陸-能登SR SK14 様

| 現場番号 | C2718047 | プラン番号 | 1612G-2409-0033T | 作成日 | 2024/9/8 |
|---|---|---|---|---|---|

## 御見積明細 キッチンパネル

| NO | 商品名 | 仕様 | 品番 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | パネル施工キット | シリコン色(グレー) | ﾊﾟﾈﾙｾｺｳｷｯﾄS(G)-1 | 1 | 5,700 | 5,700 |
| | キッチンパネル合計 | | | 4 | | ¥43,500 |

| | | |
|---|---|---|
| 商品総合計 | 30 | ¥480,600 |

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

**《参考》別途 商品組付費**

キッチン商品組付費 ¥103,000 ( 税込 ¥113,300 )
キッチンパネル商品組付費 ¥35,000 ( 税込 ¥38,500 )

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

■必ずご確認ください。
・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
・≪　≫内寸法は参考寸法です。
■表示記号について
・KP：キッチンパネル

| | | | |
|---|---|---|---|
| Takara standard<br>タカラスタンダード株式会社 | **現場名称：** 北陸ー能登SR　SK14様邸 | ホーローシステムキッチン　Ｅｄｅｌ　エーデル | 姿図 1 | **縮　尺：** 1 / 30 |
| | **現場番号：** C2718047 | **プラン番号：** 1612G-2409-0033T | **作成日：** 2024年9月8日 | |
| | 能登ショールーム | **担当営業**　：能登SR | **担当アドバイザー：** 土川 | |

縮尺：A3サイズ等倍

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Takara standard<br>タカラスタンダード株式会社 | **現場名称：** 北陸ー能登SR　SK14様邸 | ホーローシステムキッチン　Ｅｄｅｌ　エーデル | 姿図 2 | **縮　尺：** 1 / 30 |
| | **現場番号：** C2718047 | **プラン番号：** 1612G-2409-0033T | **作成日：** 2024年9月8日 | |
| | 能登ショールーム | **担当営業　：**能登SR | **担当アドバイザー：** 土川 | |

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

| | | |
|---|---|---|
| 商品仕様 | 商品シリーズ | ホーローシステムキッチン Ｅｄｅｌ エーデル |
| | タイプ | スライドタイプ |
| | 扉カラー | ダークブルー |
| | 引手種類 | - |
| | 天板形状・間口 | I型255cm |
| | | - |
| | 奥行 | 奥行65cm |
| | 天板高さ | 82cm |
| | キッチンパネル | 有 |
| | キッチンパネルカラー | HDﾀｲﾌﾟ：ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝﾎﾜｲﾄ |
| | 見切り・エッジ材 | 樹脂製 |

■商品仕様書（キッチン側）

| 品目 | 仕様 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天板 | 材質 | ステンレス | 色 | ステンレス | |
| | シンク | ステンレスシンク（Y） | 色 | ステンレス | |
| | 部品 | - | | | |
| | | - | | | |
| | | ﾐｽﾞｷﾘﾈｯﾄ N（S） | | | |
| | | - | | | |
| | | - | | | |
| 下台 | 本体 | ホーロー製 | 色 | ホワイト | |
| | 底板 | ホーロー製 | | | |
| | 引出し | ホーロー製 | | | |
| | レール・丁番 | ローラーレール | | | |
| | 部品(標準) | - | | | |
| | 部品(オプション) | - | | | |
| 設備仕様（下台） | 水栓１ | KXS871JT | | | |
| | 水栓２ | - | | | |
| | 食器洗い乾燥機 | - | | | |
| | 加熱機器(本体) | TN36V-60 P | 色 | シルバー | |
| | 加熱機器(トッププレート) | ホーロートップ | 色 | ブラック | |
| | 加熱機器(レンジ) | - | | | |
| 吊戸棚 | 本体 | 化粧ボード | 色 | ホワイト | |
| | 耐震ラッチ | 無 | | | |
| | 部品 | 棚板 | | | |
| レンジフード | 品名 | VUS-905AD （V） | 色 | シルバー | 125V-15A（2芯コンセント） |
| | ファン仕様 | シロッコファン（排気タイプ） | | | |
| | 部品 | ﾏﾙﾀﾞｸﾄｶﾅｶﾞ(U) | | | |
| | | - | | | |
| | | - | | | |
| | | - | | | |
| 設備仕様（上台） | 照明ユニット | - | | | |
| | アイラック | - | | | |
| | 電動昇降吊戸棚 | - | | | |
| | 昇降棚 | - | | | |
| エンドパネル | 材質 | - | | | |
| | | - | | | |
| | | - | | | |
| | | - | | | |
| 天井幕板 | 品名 | - | | | |

■商品仕様書（周辺収納側）

| 品目 | 仕様 | | 備考 |
|---|---|---|---|
| 周辺仕様 | 周辺扉カラー | - | |
| | キッチンパネル | - | |
| トールユニット | 本体 | - | |
| | 底板 | - | |
| | 引出し | - | |
| | レール | - | |
| | 丁番 | - | |
| | 耐震ラッチ | - | |
| | 部品 | - | |
| カウンターユニット | 本体 | - | |
| | 底板 | - | |
| | レール | - | |
| | 丁番 | - | |
| 家電収納 | 本体 | - | |
| | 部品 | - | |
| 周辺カウンター | 材質 | - | |
| 吊戸棚 | 本体 | - | |
| | 耐震ラッチ | - | |
| | 部品 | - | |
| 設備仕様（上台） | アイラック | - | |
| エンドパネル | 材質 | - | |
| | | - | |
| 天井幕板 | 品名 | - | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Takara standard タカラスタンダード株式会社 | 現場名称： 北陸ー能登SR SK14様邸 | ホーローシステムキッチン Ｅｄｅｌ エーデル | 仕様表 | 縮 尺： 1 / 30 |
| | 現場番号： C2718047 | プラン番号： 1612G-2409-0033T | 作成日： 2024年9月8日 | |
| | 能登ショールーム | 担当営業 ：能登SR | 担当アドバイザー： 土川 | |

# 基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である　大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

■システムキッチン　工事区分　　参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

| 工事区分 | 部位（図） | 業種区分 | 作業名称（区分） | 建設工事 大工工事 | 建設工事 管工事 | 建設工事 電気工事 | 建設工事外 設備・ガス機器設置 | 建設工事外 キッチン取付 | 作業内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置前工事 | 1 3 | 大工 管 | 外壁の開口工事 | ○ | ○ | | | | レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事 |
| | | | 建築壁の下地処理工事 | ○ | | | | | ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事 |
| | | | 幕板取付壁下地処理工事 | ○ | | | | | 天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事 |
| | | | アンカー、吊ボルト工事 | ○ | | | | | 吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事 |
| | | | 換気機器用ダクトの関連工事 | | ○ | ○ | | | 建築物の事前ダクト配管等の工事 |
| | | | キッチンパネル下地処理工事 | ○ | | | | | キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事 |
| | 2 | 電気 | レンジフードの電気工事 | | | ○ | | | 建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事 |
| | | | ＩＨ調理機器の電気工事 | | | ○ | | | ＩＨ調理機器専用の200Ｖの事前電気工事 |
| | | | ウォールキャビネット部分の電気工事 | | | ○ | | | 照明器具等の電気工事 |
| | | | 電動昇降吊戸棚の電気工事 | | | ○ | | | 電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事 |
| | | | 食器洗い乾燥機の電源・アース工事 | | | ○ | | | 食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事 |
| | 4 | ガス | ガス調理機器のガス配管工事 | | ○ | | | | ガス調理機器用の事前ガス配管工事 |
| | 5 | 管 | 排水配管の立上げ工事 | | ○ | | | | キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事 |
| | | | 給水・給湯配管の立上げ工事 | | ○ | | | | キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事 |
| | | | 食器洗い乾燥機の給排水配管工事 | | ○ | | | | 食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事 |
| システムキッチン本体取付・設置 | | 建設工事外区分 | キッチンパネルの取付　【注記　1】 | | | | | □ | 製品を加工して建築下地へ取付 |
| | | | 製品間のシリコン充填　【注記　2】 | | | | | □ | 製品間の隙間を仕上げる処理作業 |
| | | | レンジフードの取付　【注記　1】 | | | | | □ | 本体及び化粧パネルを取付ける作業 |
| | | | ウォールキャビネットの取付 | | | | | □ | ウォールキャビネットを取付ける作業 |
| | | | 電動昇降吊戸棚の取付 | | | | | □ | 電動昇降吊戸棚を取付ける作業 |
| | | | ベースキャビネット・ワークトップの取付 | | | | | □ | ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業 |
| | | | 排水部品の組立　【注記　3】 | | | | □ | □ | 排水部品とシンクの組立 |
| | | | 水栓類の組立・ワークトップへの取付　【注記　1】 | | | | | □ | 水栓、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付） |
| | | | ビルトイン機器の取付　【注記　1】 | | | | | □ | ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業 |
| | | | 試運転・完成検査　【注記　4】 | | | | | □ | 完成後の試運転、性能確認検査 |
| 設置後工事 | 2 3 | 電気 管 | ウォールキャビネット照明器具工事 | | | ○ | | | 事前配線の電源線と照明器具の接続、検査 |
| | | | 電気配線器具の取付 | | | ○ | | | スイッチ、コンセント等の電気配線工事 |
| | | | レンジフードとダクト接続工事 | | ○ | | | | 建築ダクトとレンジフードの接続、検査 |
| | | | その他電化機器の工事 | | | ○ | | | 電化機器と電源線、アースの接続工事 |
| | 4 | ガス | ガス調理機器のガス配管接続工事 | | | | □ | | ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要） |
| | 5 | 管 | 給水・給湯配管と水栓の接続工事 | | ○ | | | | 給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査 |
| | | | 給水・給湯配管とオプション機器の接続工事 | | ○ | | | | オプション機器と一次側給排水の接続、検査 |
| | | | 建築側排水配管への接続工事 | | ○ | | | | キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査 |

※【注記　1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記　2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
※【注記　3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
※【注記　4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

| | | | |
|---|---|---|---|
| Takara standard タカラスタンダード株式会社 | 現場名称：北陸ー能登SR　SK14様邸 | ホーローシステムキッチン　Ｅｄｅｌ　エーデル | 工事区分表　縮　尺：1 / 30 |
| | 現場番号：C2718047 | プラン番号：1612G-2409-0033T | 作成日：2024年9月8日 |
| | 能登ショールーム | 担当営業　：能登SR | 担当アドバイザー：土川 |

■必ずご確認ください。
・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
・≪　≫内寸法は参考寸法です。
■設備図の見方、表示記号について
・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
・KP：キッチンパネル

■吊戸棚・オープンシェルフ取付注意事項
●吊戸棚及びオープンシェルフの取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（タッピンネジ4.5×60）を使用してください。
●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板でお願いします。

■必ずお読みください
1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
3)キッチンパネルを設置する壁面下地はプラスターボード仕上げでお願いします。

固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Takara standard タカラスタンダード株式会社 | 現場名称： 北陸ー能登SR　SK14様邸 | ホーローシステムキッチン　Edel　エーデル | 下地図 1 | 縮　尺： 1 / 30 |
| | 現場番号： C2718047 | プラン番号： 1612G-2409-0033T | 作成日： 2024年9月8日 | |
| | 能登ショールーム | 担当営業　：能登SR | 担当アドバイザー： 土川 | |

縮尺：A3サイズ等倍

■必ずご確認ください。
・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
・≪　≫内寸法は参考寸法です。
■設備図の見方、表示記号について
・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
・KP：キッチンパネル

■設備記号

| 記号 | 記号の意味 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|---|
| ○ | 給水位置 | ⊖ | ｺﾝｾﾝﾄ位置 |
| ● | 給湯位置 | ⊖E | ｱｰｽ付ｺﾝｾﾝﾄ位置 |
| ⊘ | 排水位置 | ⊖ET | ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ付ｺﾝｾﾝﾄ位置 |
| ⓖ | ｶﾞｽ配管位置 | ∮ | 電源取出位置 |
| ⓝ | 電源位置 | | |

[- - - -]：点検口

■必ずお読みください
1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ用電源 | 15A-125V 埋込ｺﾝｾﾝﾄ<br>消費電力145W | ⊖ |

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照

| | | | |
|---|---|---|---|
| Takara standard<br>タカラスタンダード株式会社 | 現場名称： 北陸ー能登SR SK14様邸 | ホーローシステムキッチン　Edel エーデル | 設備図 1　縮 尺： 1 / 30 |
| | 現場番号： C2718047 | プラン番号： 1612G-2409-0033T | 作成日： 2024年9月8日 |
| | 能登ショールーム | 担当営業　：能登SR | 担当アドバイザー： 土川 |

縮尺：A3サイズ等倍

# ＜詳細図　1＞

## Ｙシンク給水排水配管例図

給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
（止水栓は別途）

管工事

## レンジフード詳細図

＜VUS-905AD＞

アルミダクト使用時の排気位置は
ダクト配管可能範囲を参照ください。
直接排気の場合は、排気口の位置に
内寸タテ160ｍｍ×ヨコ160ｍｍで
巾100ｍｍ以上の木枠を設けてください。
実際の排気用接続部品の開口部寸法は、
角の場合150ｍｍ×150ｍｍ、
丸の場合φ148です。

| 排気方法 | 排気部品 | 電動ｼｬｯﾀｰ |
|---|---|---|
| 後方直接排気 | 排気用角ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ | ―――― |
| 左右後方ﾀﾞｸﾄ排気 | VCN丸ﾀﾞｸﾄ金具L | ED丸ﾀﾞｸﾄ金具L |
| 上方ﾀﾞｸﾄ排気 | 丸ﾀﾞｸﾄ金具J | ED丸ﾀﾞｸﾄ金具J |

消費電力：145W

## 横引配管有効寸法　詳細図

【調理キャビネット】

：配管スペース

スライド標準タイプ

## ガス配管例図

＜TN36V-60＞

ガス配管工事

## レンジフード詳細図　ダクト配管可能範囲

＜VUS　風圧シャッター＞

管工事

注）
●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。
断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。
●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

## キャビネット引出寸法　詳細図

【シンクキャビネット】

| | | | |
|---|---|---|---|
| Takara standard タカラスタンダード株式会社 | **現場名称：** 北陸ー能登SR　SK14様邸 | ホーローシステムキッチン　Ｅｄｅｌ　エーデル | 詳細図　1 | **縮　尺：** FREE |
| | **現場番号：** C2718047 | **プラン番号：** 1612G-2409-0033T | **作成日：** 2024年9月8日 | |
| | 能登ショールーム | **担当営業**　：能登SR | **担当アドバイザー：** 土川 | |

<詳細図　2>

## キャビネット引出寸法　詳細図

【調理キャビネット】

## キャビネット引出寸法　詳細図

【コンロキャビネット】

| | | | |
|---|---|---|---|
| Takara standard<br>タカラスタンダード株式会社 | **現場名称：** 北陸ー能登SR　SK14様邸 | ホーローシステムキッチン　Ｅｄｅｌ　エーデル | 詳細図　2　　**縮　尺：** FREE |
| | **現場番号：** C2718047 | **プラン番号：** 1612G-2409-0033T | **作成日：** 2024年9月8日 |
| | 能登ショールーム | **担当営業**　：能登SR | **担当アドバイザー：** 土川 |